



CATALOGO PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-012NBS999-N1-2015

"DIVERSOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN BAÑOS PÚBLICOS DE CONSULTA EXTERNA PLANTA BAJA Y DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO 1er NIVEL; REPARACIÓN DE PLAFONES, MUROS, Y PINTURA DE ÉSTOS EN DIVERSAS ÁREAS; ASÍ COMO REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBOS DE FIERRO FUNDIDO EN RESIDENCIAS MÉDICAS, E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ACERO INOXIDABLE EN PASILLOS DE QUIRÓFANOS; INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO SIMILAR AL EXISTENTE EN DIVERSAS ÁREAS, E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICOS CON AUTODESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICA EN HOSPITALIZACIÓN; INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE DIVERSAS MEDIDAS DE FIBRA DE VIDRIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN".

NO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	P U	IMPORTE
ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS					
1	Desmantelamiento de mingitorio sin recuperacion para su posterior desalojo (entregar el otro al propietario). Inc mano de obra, herramienta, resanes, y acarreo hasta el sitio de acopio para su posterior desalojo.	PZA	3	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					
2	Cancelacion de salida hidraulica de migitorio desmantelado Inc: mano de obra,materiales ,herramienta necesaria para su crrecta ejecucion	PZA	3	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					
3	Desmantelamiento de llave de lavabo inc; mano de obra , herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	5	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					
4	Desmantelamiento de llave de fluxometro de inodoro inc; mano de obra , herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	7	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					
5	Suministro e instalacion de mingitorio ecologico marca helvex color blanco inc: materiales , mano de obra , herramientas y equipo necvesario para su correcta ejecucion	PZA	3	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					
6	Suministro e instalacion de fluxometro de palanca marca helvex color blanco inc: materiales , mano de obra , herramientas y equipo necvesario para su correcta ejecucion	PZA	10	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					
7	Suministro e instalacion dellave temporizador para lavabo marca helvex color blanco inc: materiales , mano de obra , herramientas y equipo necvesario para su correcta ejecucion	PZA	9	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____					

Handwritten signature or initials.



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
CATALOGO



CATALOGO PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-012NBS999-N1-2015

"DIVERSOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN BAÑOS PÚBLICOS DE CONSULTA EXTERNA PLANTA BAJA Y DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO 1er NIVEL; REPARACIÓN DE PLAFONES, MUROS, Y PINTURA DE ÉSTOS EN DIVERSAS ÁREAS; ASÍ COMO REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBOS DE FIERRO FUNDIDO EN RESIDENCIAS MÉDICAS, E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ACERO INOXIDABLE EN PASILLOS DE QUIRÓFANOS; INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO SIMILAR AL EXISTENTE EN DIVERSAS ÁREAS, E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICOS CON AUTODESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICA EN HOSPITALIZACIÓN; INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE DIVERSAS MEDIDAS DE FIBRA DE VIDRIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN".

NO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	P U	IMPORTE
8	Salida eléctrica de centro y arbotantes p/lámparas inc. apagadores ver distribución de control de lámparas en croquis existente inc. alimentación eléctrica de salida hasta tablero de distribución.	SAL	6		\$ -
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					
9	Suministro e instalación de luminaria de 2x32 W sobrepuesta en plafón mca. Stanca catalogo .L-1163 T-8 tipo industrial con acrílico de policarbonato o similar en calidad y precio para el área de baños hasta 3 mts. De altura, inc. materiales mano de obra herramienta y equipo.	PZA	4		\$ -
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					
10	Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex en plafones, Incluye: preparación de la superficie, sellador a una mano y pintura a dos manos	M2	210.42		\$ -
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					
11	Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex en muros, Incluye: preparación de la superficie, sellador a una mano y pintura a dos manos	M2	120.50		\$ -
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					
12	Suministro e instalación de cerradura para puerita de aluminio tipo tetra en area de quirofano y camilleros. Incluye: ajuste en pureta de aluminio en area de quirofano, mano de obra , herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2		\$ -
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					
13	Pintura en muros, Incluye: Sellador a una mano y pintura a dos manos calidad vinimex o similar en calidad, preparación de superficie mano de obra herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución, hasta una altura de 12 mts	M2	240		\$ -
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					

P

A



CATALOGO PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-012NBS999-N1-2016

"DIVERSOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN BAÑOS PÚBLICOS DE CONSULTA EXTERNA PLANTA BAJA Y DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO 1er NIVEL; REPARACIÓN DE PLAFONES, MUROS, Y PINTURA DE ÉSTOS EN DIVERSAS ÁREAS; ASÍ COMO REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBOS DE FIERRO FUNDIDO EN RESIDENCIAS MÉDICAS, E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ACERO INOXIDABLE EN PASILLOS DE QUIRÓFANOS; INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO SIMILAR AL EXISTENTE EN DIVERSAS ÁREAS, E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICOS CON AUTODESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICA EN HOSPITALIZACIÓN; INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE DIVERSAS MEDIDAS DE FIBRA DE VIDRIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN".

NO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	P U	IMPORTE
14	Suministro y colocacion de zoclo decorativo de aluminio champagne pulido de 10 cm en áreas necesarias de muros. sellado en la parte inferior con silicon transparente y en su parte superior con sellador pintable incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, cortes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciaciony demas derivados del uso de herramienta y equipo.	ML	77.00	\$	-
	PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____				
15	Suministro e Instalación de Barandal de Acero Inoxidable 304, similar al existente, Incluye: Tubos, Placa y todo el material necesario para su correcta ejecución, aporte y soldadura de argón, taquetes tornillos de acero inoxidable.	ML	9.30	\$	-
	PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____				
16	Suministro e Instalación de lámina de Acero Inoxidable 304, Cal-16 para protección de camillas de 60.5 CM de alto a largo de muros en tablaroca y concreto del área de pasillos de quirófano.	ML	83.88	\$	-
	PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____				
REPARACIÓN DE PLAFONES, MUROS Y PINTURA DE ESTOS EN DIVERSAS ÁREAS					
17	Reparación de Plafones, Muros y Pintura de éstos, Incluye: andamios, corte y desmantelamiento de secciones de plafón o muro en mal estado o dañado, suministro e instalación de canales, tablaroca, perfacinta, pasta y todo el material y mano de obra necesarios para su correcta ejecución; lijado, preparación de la superficie y aplicación de sellador y pintura calidad vinimex o similar a dos manos de color similar al existente y en el caso de los muros aplicación de vitroseal, herramienta y equipo; limpieza del área y retiro del material sobrante fuera del hospital	M2	300	\$	-
	PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____				
18	Suministro e instalación de tubos de Fierro Fundido de acoplamiento rápido para salidas sanitarias, Incluye: andamios, corte y desmantelamiento de secciones de plafón o muro en mal estado o dañado, suministro e instalación de canales, tablaroca, perfacinta, pasta y todo el material y mano de obra necesarios para su correcta ejecución; lijado, preparación de la superficie y aplicación de sellador y pintura calidad vinimex o similar a dos manos de color similar al existente y en el caso de los muros aplicación de vitroseal, herramienta y equipo; limpieza del área y retiro del material sobrante fuera del hospital	SAL	7.00	\$	-
	PRECIO UNITARIO CON LETRA:: _____				

Handwritten signature or mark.



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE LA PENINSULA DE YUCATÁN
CATALOGO



CATALOGO PARA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-012NBS999-N1-2015

"DIVERSOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN BAÑOS PÚBLICOS DE CONSULTA EXTERNA PLANTA BAJA Y DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO 1er NIVEL; REPARACIÓN DE PLAFONES, MUROS, Y PINTURA DE ÉSTOS EN DIVERSAS ÁREAS; ASÍ COMO REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBOS DE FIERRO FUNDIDO EN RESIDENCIAS MÉDICAS, E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ACERO INOXIDABLE EN PASILLOS DE QUIRÓFANOS; INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO SIMILAR AL EXISTENTE EN DIVERSAS ÁREAS, E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICOS CON AUTODESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICA EN HOSPITALIZACIÓN; INSTALACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE DIVERSAS MEDIDAS DE FIBRA DE VIDRIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN".

NO	DESCRIPCIO	UNI	CANTIDAD	P U	IMPORTE
19	Desmantelamiento, Suministro y colocacion de Piso Vinílico con autodesinfección fotocatalítica Silver Knight o similar en calidad y características, incluye; preparacion y reparacion del firme existente utilizando autonivelante, barrera de vapor si es necesario, curvas sanitarias y todos los materiales y mano de obra para su correcte ejecución, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilizazion, depserdicio, limpieza retiro de sobrantes fuera del Hospital, instalaciones especificas, equipo de seguridad, depreciacion y demas cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	M2	56	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					
20	Suministro y colocación de piso vitrificado Interkeramic de 50 x50 similar al existente, incluye picado, retiro del piso dañado, elaboración de firme, cortes, colocación, lechado, limpieza y retiro del material sobrante fuera del Hospital.	M2	100	\$	-
PRECIO UNITARIO CON LETRA: _____					

SUBTOTAL
16% IVA
TOTAL